



Martes 31 de octubre de 2023

**COMPLETAMIENTO
FACULTAD DE BIOQUIMICA, QUIMICA Y FARMACIA
FINALIZACION ETAPA II**

LPN N° 02/2023 [CU-029/23]

Enmienda sin Consulta N° 1

Mediante la presente enmienda se comunica a los potenciales oferentes sobre cambios en la formulación del proyecto ejecutivo, a saber:

ÍTEM 11 – PISOS

- Ítem 11.01 – Pisos Locales: De hormigón alisado tipo Edfan o similar.

Modificación: Serán reemplazados por mosaicos graníticos compactos de 30 x 30 cm. tipo Gris Plomo de Blangino o similar. Se colocarán con adhesivo cementicio sobre carpeta de nivelación. Debe ser de iguales características a los colocados en la primera etapa de obra.

- Ítem 11.02 – Pisos Locales Sanitarios: De porcelanato.

Modificación: Serán reemplazados por mosaicos graníticos compactos de 30 x 30 cm. tipo Gris Plomo de Blangino o similar. Se colocarán con adhesivo cementicio sobre carpeta de nivelación. Deberán ser de iguales características a los colocados en la primera etapa de obra.

- Ítem 11.03 – Pisos Circulaciones: De hormigón alisado tipo Edfan o similar.

Modificación: Serán reemplazados, parcialmente, por losetas graníticas pulidas de 40 x 40 cm. tipo Adoquín Recto de 64 panes Gris Claro de Blangino o similar. Se colocarán sobre contrapiso con mortero de asiento. Deberán ser de iguales características a los colocados en la primera etapa de obra.

Se mantendrá en intercolumnios en planta baja, en las salidas de desborde hacia el frente Este, bajo barandas de las circulaciones de primer piso y en algunas transiciones y cambios de dirección de piso de losetas graníticas.

Servirá como ejemplo lo ejecutado en la primera etapa de obra.

- Ítem 11.05 – Pisos Escaleras y Rampas: De hormigón impreso tipo Edfan o similar.

Modificación: Serán reemplazados por losetas graníticas pulidas de 40 x 40 cm. tipo 8 Vainillas



Verde Alpes (Negro) de Blangino o similar. Se colocarán sobre losas de rampas (LR) con mortero de asiento. Deberán ser de iguales características a los colocados en la primera etapa de obra.

ÍTEM 12 – ZÓCALOS

- Ítem 12.01 – Zócalo Locales: De hormigón alisado tipo Edfan o similar.

Modificación: Serán reemplazados por zócalos graníticos compactos de 30 x 7 cm. tipo Gris Plomo de Blangino o similar. Se colocarán con adhesivo cementicio. Deberán ser de iguales características a los colocados en la primera etapa de obra.

- Ítem 12.02 – Zócalos Locales Sanitarios: De porcelanato.

Se elimina este ítem. Los locales sanitarios no llevarán zócalos. El revestimiento de las paredes arrancará su colocación desde el nivel de piso terminado.

- Ítem 12.03 – Zócalos de madera de grapia H=10 cm.

Modificación: Serán reemplazados por zócalos graníticos compactos de 30 x 7 cm. tipo Gris Plomo de Blangino o similar. Se colocarán con adhesivo cementicio. Deberán ser de iguales características a los colocados en la primera etapa de obra.

ÍTEM 20 – INSTALACIÓN SANITARIA

- Ítem 20.04 – Griferías.
 - Subítem – 20.04.1 Para lavatorios

Grifería para lavatorios según PETP: Monocomando bajo, Fv línea Epuyen modelo 182/L2, o similar, con cierre cerámico, color cromo, material bronce cromado.

Modificación: Este tipo de grifería para lavatorios será utilizada sólo en los baños privados del área de administración y decanato, exclusivamente.

Sobre mesadas de granito natural Gris Mara, en los núcleos sanitarios de uso público (NS1 y NS2) y en los vestuarios del personal del comedor, se reemplazarán las griferías elegidas por PETP por grifería automática tipo Pressmatic Fv modelo 0361.02 o similar.

Mg. Ing. SERGIO MOHAMED
SECRETARIO
Secretaría de Planeamiento Y Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

31/10/2023