



Ref: LPN 02/2020 [CU-027/20]

Facultad Regional Buenos Aires - UTN

Obra: Núcleo Vertical y Completamiento
Pabellón Laboratorio

CIRCULAR CON CONSULTA N°1

Consultas

- 1- Definir ubicación de Azotado hidrófugo vertical, Ítem 5.1 ya que los muros exteriores son de hormigón visto.
- 2- Definir ubicación de los revoques contemplados en los ítems 5.6 y 5.7 (revoques exteriores) ya que los muros exteriores son de hormigón visto.
- 3- En la visita a obra pudimos apreciar el buen estado de la pintura en muros interiores, quisiéramos consultar si se tiene en cuenta en el presupuesto igualmente la pintura en la totalidad de los mismos.
- 4- En el ítem ENDUIDO SOBRE HORMIGÓN VISTO debemos tener en cuenta la cara interior y exterior del núcleo de circulación?

Respuestas

1 – 2 La escalera es una escalera exterior y tanto los muros, como sus revoques figuran en los planos ARQUITECTURA AR401 y DETALLE DE ESCALERA D0101, D0102 y D0103

3- La pintura es sobre las mamposterías nuevas del núcleo vertical a ejecutar.

Asimismo, al ser una obra de ampliación y terminaciones el comitente se hará cargo de todos los deterioros que pudiesen surgir durante la ejecución de la obra sobre elementos existentes, (elementos metálicos, carpinterías, barandas, muros, etc.)

4- En el Pliego de Especificaciones Técnicas, pág. 14 se establece:

L) Enduido sobre hormigón visto

Todo el núcleo de circulación vertical será de hormigón visto, para asegurar un acabado perfecto se aplicará con frataz un mortero de cemento acuoso a fin de lograr una superficie lisa sin imperfecciones. En el caso de existir oquedades, poros, nidos de abeja o fisuras están se repararán antes de pasar el enduido, con un mortero especial para reparaciones de hormigón MONOTOP 620 de SIKA o calidad equivalente.

Todo implica toda su superficie, es decir todas sus caras.


Ing. Patricia Broto
DGC –UTN